



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง หมู่ที่ ๒ บ้านตะปิง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๔๒๓,๕๙๓.-บาท(-หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายমনอ ดอเลาะ)

รองนายก อบต. รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในสวนบ้านตะปิง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๓๙๖,๙๑๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร.....

หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๘๔๐.๐๐

ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย ณ หมู่ที่ ๒ บ้านตะปิง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๔๒๓,๕๙๓.-บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอุมา

๖.๒ นายอิลเลียส อารง

๖.๓ นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 2 บ้านตะปิง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ N 6.27130 : E 102.00475 จุดสิ้นสุดโครงการ N 6.27323 : E 102.00196

ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบเลขที่ 01 / 2561

ประเมินราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	-	-	-	
2	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	
3	งานหินคลุกพื้นทาง	-	-	-	
4	งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	81,059.36	1.4019	113,637.11	
5	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	876,209.85	1.4019	1,228,358.58	
6	งานไหล่ทางดินลูกรัง	58,204.95	1.4019	81,597.51	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,423,593.20	
	คิดเป็นเงินประเมินราคากลาง			1,423,593.00	
ตัวอักษร	(-หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-)				
ปริมาณ	1,840 ตารางเมตร	ตร.ม.ละ	773.69 บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(แวรอยะ แวอุมา)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอิลเลียส อารง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในสวนบ้านตะปิง

ณ หมู่ที่ 2 บ้านตะปิง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 460.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

6%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

ผู้ประเมินราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

เงินประกันผลงานหัก

0%

ประเมินราคากลาง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ N 6.27130 : E 102.00475

จุดสิ้นสุดโครงการ N 6.27323 : E 102.00196

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา : หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา : หน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
3	งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานทรายหยาบชั้นพื้นทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	184.00	440.54	81,059.36	1.4019	617.59	113,637.12
5	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,840.00	463.24	852,361.60	1.4019	649.42	1,194,925.73
6	งานตัดรอยต่อและหยอดยาง	เมตร	157.60	23.29	3,670.50	1.4019	32.65	5,145.67
7	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	22.40	14.47	324.13	1.4019	20.29	454.40
8	งานยางแอสฟัลท์ผสมทราย	ลิตร	27.60	25.00	690.00	1.4019	35.05	967.31
9	งานเหล็กเสริม RB 19มม. (DOWEL BARS) expansion	กก.	84.36	28.55	2,408.48	1.4019	40.02	3,376.45
10	งานเหล็กเสริม RB 19มม. (DOWEL BARS) contraction	กก.	586.87	28.55	16,755.14	1.4019	40.02	23,489.03
11	งานไหล่ทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	115.00	506.13	58,204.95	1.4019	709.54	81,597.52
ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร				773.69 บาท	1,015,474.16		TOTAL	1,423,593.23
							ประเมินราคากลางเป็นเงิน	1,423,593.00
ตัวอักษร				(-หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-)				

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,015,474.16

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

= -

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= -

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

= -

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [(③ ÷ (① × ④)) + (② × ⑤)]

= -

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor FN = ④ × ⑥

= -

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor FN = ⑤ × ⑥

= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ที่ 120/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบการประมาณราคาแล้ว เห็นชอบกับค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 90 วัน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นรอนันต์ นามะ)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิลเลิส อารง)

(นายสุทธิศักดิ์ อารณวงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน