



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ ๑ บ้าน
โคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐น. ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒,๑๓๙,๗๐๔.๗๒.-บาท
(-สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้
ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศุภนิษฐ์ สีอนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

2. อำเภอดำเนิน จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,869,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ

.....

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2568 เป็นเงิน 2,139,704.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วันอีตีส อารง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

7.2 เจาะอาดิลัน เจสแลม กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 อิลเลียส อารง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάก๊ะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ต.วังเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถมบ่่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถมบ่่าและขุดต่อ ขนาดบ่่า (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพร่ไม้โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT) 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	3,060.000	1.83	5,599.80	1.4054	2.57	7,869.95
2		ตร.ม.	4,080.000	16.01	65,320.80	1.4054	22.50	91,801.85
3		ตร.ม.	4,080.000	322.48	1,315,718.40	1.4054	453.21	1,849,110.63

วันอิสระ อารัง

30 มกราคม 2568 14:45:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จังเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	232.050	273.00	63,349.65	1.4054	383.67	89,031.59
รวมราคากลาง								2,037,814.02
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								2,139,704.72

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการขอยกเลิกผู้ประกอบการที่รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(เจาะอาติสัน เจ๊ะสแลแม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วันอิติริส อารง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อิลเลิส อารง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง อ่างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปะทะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เติมนิคมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปะทะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
2.1	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานวางปื้นและขุดต่อ							
	1.1.1	งานวางปื้นและขุดต่อ ขนาดบ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,060.000	1.83	5,599.80	1.4054	2.57	7,869.95
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานไพรมีได้ และเทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
4.1	2.1.1	งานลาดแอสฟัลติกเทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	4,080.000	16.01	65,320.80	1.4054	22.50	91,801.85
	2.2	งานแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,080.000	322.48	1,315,718.40	1.4054	453.21	1,849,110.63
5.1	3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	232.050	273.00	63,349.65	1.4054	383.67	89,031.59
TOTAL									2,037,814.02
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)									2,139,704.72

หมายเหตุ - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยพิบัติภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การ

คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่กำหนดได้

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1 งานถมป่าและขุดต่อ

1.1.1 [2.1(1)]งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = 1.830 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.83 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จัดเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (27,933.330 บาท/ตัน) /1,000	= 8.380 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	= 7.630 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 8.380 + 7.630	= 16.010 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 16.01 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 490.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	= 13.061 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	= 10,000
ค่าจ้าง AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ตัน @ 31,400.000	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
บาท/ตัน	= 1,727.000 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 535.430 บาท/ลบ.ม.	= 396.218 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 419.750 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	= 105.291 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,686.320 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,686.32 / 8.33	= 322.48 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 [6.15(2)] THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.250 กก./ตร.ม. @ 36.000 (บาท/กก.)	= 225.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 25.000 (บาท/กก.)	= 10.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	= 14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 273.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร งบต.ศาลาใหม่

Factor F งานก่อสร้างสะพานและขลุ่ยหิน

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ ตัดดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
≤5.00	12.9575	0.8166	5.5000	19.2741	1.1927	1.0700	1.2762
10.00	9.8194	0.7291	5.5000	16.0485	1.1604	1.0700	1.2416
15.00	9.1513	0.6416	5.5000	15.2929	1.1529	1.0700	1.2336
20.00	8.4929	0.5541	5.5000	14.5470	1.1454	1.0700	1.2256
25.00	6.9988	0.5541	5.5000	13.0529	1.1305	1.0700	1.2096
30.00	7.3923	0.4229	5.0000	12.8152	1.1281	1.0700	1.2071
35.00	6.8853	0.3791	5.0000	12.2644	1.1226	1.0700	1.2012
40.00	6.1575	0.3791	5.0000	11.5366	1.1153	1.0700	1.1934

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะพะเื่อง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะพะเื่อง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร งบต.ศาลาใหม่
 Factor F งานก่อสร้างสะพานและทางลูกรัง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
45.00	5.5917	0.3791	4.5000	1.1047	1.0700	1.1820
50.00	5.1389	0.3791	4.5000	1.1001	1.0700	1.1771
55.00	5.0153	0.3791	4.5000	1.0989	1.0700	1.1758
60.00	4.8662	0.3791	4.5000	1.0974	1.0700	1.1742
65.00	5.0598	0.2916	4.0000	1.0935	1.0700	1.1700
70.00	4.9727	0.2479	4.0000	1.0922	1.0700	1.1687
75.00	4.7381	0.2479	4.0000	1.0898	1.0700	1.1661
80.00	4.5082	0.2479	4.0000	1.0875	1.0700	1.1636

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร งบประมาณ 4,080.00 บาท
 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำ
 เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
85.00	4.3052	0.2479	4.0000	1.0855	1.0700	1.1615
90.00	4.2178	0.2041	4.0000	1.0842	1.0700	1.1601
95.00	4.1333	0.2041	4.0000	1.0833	1.0700	1.1591
100.00	3.9801	0.2041	4.0000	1.0818	1.0700	1.1575
105.00	4.4446	0.2041	3.5000	1.0814	1.0700	1.1571
110.00	4.3392	0.2041	3.5000	1.0804	1.0700	1.1560
115.00	4.1970	0.2041	3.5000	1.0790	1.0700	1.1545
120.00	4.0666	0.2041	3.5000	1.0777	1.0700	1.1531

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร งบต.ศาลาใหม่
 Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
125.00	4.0118	0.1604	3.5000	1.0767	1.0700	1.1521
130.00	3.9900	0.1604	3.5000	1.0765	1.0700	1.1519
135.00	3.8821	0.1604	3.5000	1.0754	1.0700	1.1507
140.00	3.7818	0.1604	3.5000	1.0744	1.0700	1.1496
145.00	3.6885	0.1604	3.5000	1.0734	1.0700	1.1485
150.00	3.6015	0.1604	3.5000	1.0726	1.0700	1.1477
155.00	3.5199	0.1604	3.5000	1.0718	1.0700	1.1468
160.00	3.4436	0.1604	3.5000	1.0710	1.0700	1.1460

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 9,451,222.33 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 4,820,426.25 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 12,500,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 เงินล่วงหน้าจ่าย 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 7.00 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.2416
9,451,222.33	1.2453
5,000,000.00	1.2762

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง				จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายπάกะพอ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง			
สาย ปάกะพอ				ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่			
ตอน -							
อยู่ในท้องที่จังหวัด นราธิวาส		เขตฝนตก		ฝนชุก 2		ราคามัน้ำนโยธา	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินลงทุนจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งในลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอีแ่งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	27,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	27,933.33	ธ.ค. 2567	
2	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ตัน	535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	535.43	ธ.ค. 2567	
3	ยางมะตอยชนิดเอีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	ธ.ค. 2567	

โครงการ : จำลงเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ตารางเมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่ อนุมัติเป็น ทรายบ ผัวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74
19	66.02	92.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59
42	143.06	200.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44
65	220.10	308.14

วันนี้อธิสร อารง

30 มกราคม 2568 14:55:57

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จำเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การที่รับผิดชอบงานนี้คือ อบต.ศาลาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน
4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ให้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ตารางวาชนสงวตก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ(กรณีนำหินกรวมไม่เกิน 25 ตัน) เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่ ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35
19	50.72	71.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20
42	110.60	154.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99
65	170.45	238.63

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์กรที่ริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ 04219718 จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ (อปท.ศาลาใหม่) จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จัดเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ตารางคาบคนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนานหนักรวมไม่เกิน 47 คน) เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่ ภูมิประเทศเป็น ทรายบ ฝาทองลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00
19	31.63	44.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56
42	69.18	96.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13
65	106.71	149.40

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์กรที่รับจ้าง ส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/คัน
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่ากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายป่ากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,020.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080.00 ตารางเมตร อบต.ศาลาใหม่

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
5	งานไหล่ทางลูกกรัง ผสม - บดทับ						

วันอิสระ อารง

30 มกราคม 2568 14:57:11

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานลาดยางไพรโมคอต	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคคอต	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคคอต	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64

วันอิสระ อารง

โครงการ : จัดเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปากะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรโมไคต์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิ้งเกลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดลิ้งเกลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดลิ้งเกลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดลิ้งเกลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98

วันอีดรีส อารง

30 มกราคม 2568 14:57:11

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายπάกะพ้อ หมู่ที่ 1 บ้านโคกมะเฟือง ตำบลศาลาใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ซุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ซุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ซุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ซุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29