




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองตัน
หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร รั้วสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๓๖๓,๖๙๘.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมะยูโซะ มะยาซิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ - บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร รั้วสูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๖๓,๖๙๘.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๖.๓ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอูมา ตำแหน่ง ปลัดอบต. ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอิทธิเสย อารง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๗.๓ นายเจอะอาดิลัน เจอะสแลแม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองตัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า


คำนวณราคากลาง


เมื่อวันที่

29 กรกฎาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,363,698.46	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง(บาท)	1,363,698.46	
สรุป	ราคากลาง(บาท)	1,363,698.46	
	ปรับยอดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,363,698.00	
	ตัวอักษร(บาท)	(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)	

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.ท..........ประธานกรรมการ
(แวรอย๊ะ แวอุมา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอิลเลียส อารง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเจอาดิлян เจสแลแม)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายมะยูโซะ มะยาซิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองตัน


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	996,516.87	1.3033	1,298,760.44	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % -เงินค่าประกันผลงาน 0 %
สรุป		รวมเป็นเงิน		1,298,760.44	
		ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 5 %		64,938.02	
		รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		1,363,698.46	
		ปรับยอดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		1,363,698.00	
		ตัวอักษร หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน			

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.ท..........ประธานกรรมการ
(แววย๊ะ แวอุมา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอิลเลียส อารง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเจฮาดีลัน เจสแลแม)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายมะยูโซะ มะยาซิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลลาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
	งานต่อเติมอาคาร								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานถมดิน	48.00	ลบ.ม.	250.00	12,000.00	99.00	4,752.00	16,752.00	
1.2	งานขุดดิน	22.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,750.00	2,750.00	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง	21.78	ลบ.ม.	2,009.35	43,763.64	391.00	8,515.98	52,279.62	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.86	ลบ.ม.	1,900.00	1,634.00	300.00	258.00	1,892.00	
1.5	ทรายหยาบ	0.86	ลบ.ม.	186.92	160.75	99.00	85.14	245.89	
1.6	เหล็ก DB 16 มม.	115.00	เส้น	391.72	45,047.80	52.14	5,996.10	51,043.90	
1.8	เหล็ก RB 9 มม.	145.00	เส้น	126.17	18,294.65	20.46	2,966.70	21,261.35	
1.9	เหล็ก RB 6 มม.	82.00	เส้น	65.42	5,364.44	9.10	746.20	6,110.64	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	82.00	กก.	56.08	4,598.56	-	-	4,598.56	
1.11	งานไม้แบบ	102.58	ตร.ม.	-	-	133.00	13,643.14	13,643.14	
1.12	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 80 %)	82.06	ลบ.พ.	269.00	22,074.14	-	-	22,074.14	
1.13	ไม้คร่าวัดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30 %)	24.62	ลบ.พ.	269.00	6,622.78	-	-	6,622.78	
1.14	ตะปู	21.00	กก.	51.40	1,079.40	-	-	1,079.40	
	รวม 1				160,640.16		39,713.26	200,353.42	

(ลงชื่อ)..... (นายอัยยะ นวอูมา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัยยะ นวอูมา)

(นายอิลเลียส อารง)

(นายเจอะอาดิลัน เจะสแลม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงดง จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
2.1	เหล็ก C ขนาด 125x50x20x3.2 มม. ยาว 6 มม.	14.00	ท่อน	934.58	13,084.12	-	-	13,084.12	
2.2	เหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6 มม.	30.00	ท่อน	1,198.13	35,943.90	-	-	35,943.90	
2.3	เหล็ก C ขนาด 75x45x15x3.2 มม. ยาว 6 มม.	33.00	ท่อน	1,491.59	49,222.47	-	-	49,222.47	
2.4	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม.	348.00	แผ่น	51.40	17,887.20	-	-	17,887.20	
2.5	ครอบเบรคกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม.	32.00	แผ่น	39.25	1,256.00	-	-	1,256.00	
2.6	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว	768.00	อัน	3.97	3,048.96	-	-	3,048.96	
2.7	ตะปูเกลียว ขนาด 4 นิ้ว	64.00	อัน	2.80	179.20	-	-	179.20	
2.8	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	550.00	กก.	-	-	12.00	6,600.00	6,600.00	
2.9	งานทาสีโครงสร้างหลังคา	130.00	ตร.ม.	75.00	9,750.00	35.00	4,550.00	14,300.00	
	รวม 2				130,371.85		11,150.00	141,521.85	
3	งานพื้นผิว								
3.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวขัดมัน ขนาด 12 * 12 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	84.00	ตร.ม.	300.00	25,200.00	158.00	13,272.00	38,472.00	
3.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8*8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	12.00	ตร.ม.	290.00	3,480.00	158.00	1,896.00	5,376.00	
	รวม 3				28,680.00		15,168.00	43,848.00	

(ลงชื่อ)..... (นายอริยะ แนวมา)

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายอริยะ แนวมา)

(นายอริสิทธิ์ อารง)

(นายเจอะอาติสิน เจะสแลแลม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
4	งานผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	231.20	ตร.ม.	170.00	39,304.00	78.00	18,033.60	57,337.60	
4.2	ผนังกันห้อง	20.00	ตร.ม.	380.00	7,600.00	150.00	3,000.00	10,600.00	
4.3	ช่องแสงกระจก วงกบอลูมิเนียม	4.80	ตร.ม.	2,000.00	9,600.00	150.00	720.00	10,320.00	
4.4	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	462.40	ตร.ม.	60.00	27,744.00	82.00	37,916.80	65,660.80	
4.5	ผิวกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 * 8 นิ้ว	32.00	ตร.ม.	280.00	8,960.00	166.00	5,312.00	14,272.00	
4.6	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	46.00	ม.	70.00	3,220.00	44.00	2,024.00	5,244.00	
	รวม 4				96,428.00		67,006.40	163,434.40	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี	96.00	ตร.ม.	290.00	27,840.00	75.00	7,200.00	35,040.00	
5.2	ฝ้าเพดานแผ่นเรียบ หนา 4 มม.								
	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี	52.00	ตร.ม.	280.00	14,560.00	75.00	3,900.00	18,460.00	
	รวม 5				42,400.00		11,100.00	53,500.00	

(ลงชื่อ)..... (นายอริยะ นานูนา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายอริส เสงี่ยม) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายเจสอาดสิน เสงี่ยม) กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
6	งานสี								
6.1	ทาสีน้ำพลาสติก	462.40	ตร.ม.	80.00	36,992.00	34.00	15,721.60	52,713.60	
6.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	53.00	ตร.ม.	55.00	2,915.00	38.00	2,014.00	4,929.00	
	รวม 6				39,907.00		17,735.60	57,642.60	
7	งานประตู่ - หน้าต่าง								
7.1	ป.-1	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	รวมค่าแรง
7.2	ป.-2	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	153.00	612.00	10,612.00	
7.3	ป.-3	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	151.00	453.00	6,453.00	
7.4	น.-1	5.00	ชุด	4,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	รวมค่าแรง
	รวม 7				51,000.00		1,065.00	52,065.00	
8	งานสุขภัณฑ์								
8.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งยองพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	450.00	900.00	6,300.00	
8.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	450.00	900.00	4,500.00	
8.3	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	300.00	600.00	35.00	70.00	670.00	
8.4	กระจกเงา	2.00	ชุด	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	
8.5	ก๊อกน้ำ	5.00	ชุด	150.00	750.00	70.00	350.00	1,100.00	

(ลงชื่อ)..... (นายอัยยะ แก้วอุมา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอัยยะ แก้วอุมา)

(นายอิลเลียส อารง)

(นายเจอะอาดิลัน เจะสแลแม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
8.6	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดตกถลัน	3.00	ชุด	200.00	600.00	75.00	225.00	825.00	
	รวม 8				11,390.00		2,585.00	13,975.00	
9	งานระบบไฟฟ้า								
9.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 * 36 วัตต์	12.00	ชุด	220.00	2,640.00	150.00	1,800.00	4,440.00	
9.2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	150.00	1,500.00	3,300.00	
9.3	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 15 วัตต์	6.00	ชุด	120.00	720.00	150.00	900.00	1,620.00	
9.4	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
9.5	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	25.00	ชุด	45.00	1,125.00	50.00	1,250.00	2,375.00	
9.6	ปลั๊กเต้าเสียบ ชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	45.00	405.00	50.00	450.00	855.00	
9.7	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม 9				13,190.00		6,400.00	19,590.00	
10	งานระบบสุขาภิบาล								
10.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
10.2	บ่อซึม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
10.3	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม 10				9,500.00		2,000.00	11,500.00	

(ลงชื่อ)..... (นายอริยะ นวอุมา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายอิลเลียส อารัง) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายเจอะอติสัน เจะสแลม) กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
	งานอื่น								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานชุดดิน	12.80	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,600.00	1,600.00	
1.2	คอนกรีตโครงสร้าง	9.60	ลบ.ม.	2,009.35	19,289.76	391.00	3,753.60	23,043.36	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.64	ลบ.ม.	1,900.00	1,216.00	300.00	192.00	1,408.00	
1.4	ทรายหยาบ	0.64	ลบ.ม.	186.92	119.63	99.00	63.36	182.99	
1.5	เหล็ก DB 12 มม.	93.00	เส้น	217.26	20,205.18	29.30	2,724.90	22,930.08	
1.6	เหล็ก RB 9 มม.	7.00	เส้น	126.17	883.19	20.46	143.22	1,026.41	
1.7	เหล็ก RB 6 มม.	65.00	เส้น	65.42	4,252.30	9.10	591.50	4,843.80	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	56.08	2,804.00	-	-	2,804.00	
1.9	งานไม้แบบ	80.25	ตร.ม.	-	-	133.00	10,673.25	10,673.25	
1.10	ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 60 %)	48.15	ลบ.พ.	269.00	12,952.35	-	-	12,952.35	
1.11	ไม้โครงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30 %)	14.44	ลบ.พ.	269.00	3,884.36	-	-	3,884.36	
1.12	ตะปู	30.00	กก.	51.40	1,542.00	-	-	1,542.00	
	รวม 1				67,148.77		19,741.83	86,890.60	

(ลงชื่อ) ส.ต.ท. (นายอริยะ แก้วอุมา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) (นายอิทธิพล อารัง) กรรมการ

(ลงชื่อ) (นายเจอะอาติสัน เจะสแลม) กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์บ้านคลองต้น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองต้น ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
2	งานผนัง								
2.1	ผนังก่อซีเมนต์บล็อก ขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	48.00	ตร.ม.	107.00	5,136.00	78.00	3,744.00	8,880.00	
2.2	ผนังก่อซีเมนต์บล็อกชนิดระบายอากาศ ขนาด 0.09x0.19x0.39 ม.	17.00	ตร.ม.	158.00	2,686.00	78.00	1,326.00	4,012.00	
2.3	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	92.00	ตร.ม.	60.00	5,520.00	82.00	7,544.00	13,064.00	
2.4	เสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	68.00	ม.	70.00	4,760.00	44.00	2,992.00	7,752.00	
2.5	ทาสีน้ำพลาสติก	92.00	ตร.ม.	80.00	7,360.00	34.00	3,128.00	10,488.00	
	รวม 2				25,462.00		18,734.00	44,196.00	
3	งานประตูรั้วสแตนเลส								
3.1	รั้วสแตนเลส ขนาด สูง 0.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	18.00	ม.	3,500.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
3.2	ประตูรั้วสแตนเลส ขนาด สูง 1.70 ม. ยาว 4.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
3.3	ล็อกสัญญลักษณ์อาคาร	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม 3				108,000.00		-	108,000.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				784,117.78		212,399.09	996,516.87	

(ลงชื่อ)..... (นายอริยะ นวอุมา)

(ลงชื่อ)..... (นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ)..... (นายเชษอติสัน เจะสแลม)