



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักกลางทุ่ง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักกลางทุ่ง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดอกใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑๙๘,๖๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมะยูโซะ มะยาชิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาที่พักกลางทุ่ง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ณ หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,๖๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ศาลาที่พักกลางทุ่ง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร
จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๘,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ (ตามรายละเอียดแนบ)

๕.๒ แบบ พร.๕ (ตามรายละเอียดแนบ)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวารินทร์ แวอาแซ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายฮาซัน สุธง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ

๖.๓ นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์ ตำแหน่ง ช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประเมินราคากลาง ประเภทงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกลางทุ่ง

โดยมีขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่

ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ 03 / 59

สำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	156,058.84	1.2726	198,600.48	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			198,600.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			198,600.00	

ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน	
ขนาดเนื้อที่	25 ม. ²	ประมาณราคาโดย กรรมการกำหนดราคากลาง
เฉลี่ยราคาประมาณ	7,944 บาท/ม. ²	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวารินทร์ แวอาแซ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฮาซัน สุธง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิศักดิ์ อวรรณวงษ์)

ช่างโยธา อบต.ศาลาใหม่

สรุปผลการประเมินราคากลาง ประเภทงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกลางทุ่ง

โดยมีขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่

ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ 03 / 59

สำรวจ ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	156,058.84	1.2726	198,600.48	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			198,600.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			198,600.00	

ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน	
ขนาดเนื้อที่ 25 ม. ²	ประมาณราคาโดย กรรมการกำหนดราคากลาง	
เฉลี่ยราคาประมาณ 7,944 บาท/ม. ²		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวารินทร์ แวอาแซ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฮาซัน สุธง)

(นายสุศักดิ์ อวรรณวงศ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.ศาลาใหม่

ช่างโยธา อบต.ศาลาใหม่

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคาากลาง

แบบเลขที่ 03 / 59

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกลางทุ่ง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประมาณราคาโดย กรมการกำหนดราคากลาง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก.	งานโครงสร้าง									
1	งานวางผัง ไม่ขนาด 1 1/2" X 3"	8.00	ลบ.พ.	579.72	4,637.76		77.00	616.00	5,253.76	
2	งานขุดดินหลุมฐานราก-กลบดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-		79.00	632.00	632.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc	8.50	ลบ.ม.	-	-		310.00	2,635.00	2,635.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	58.00	ถุง	170.90	9,912.20		-	-	9,912.20	
	- หินย่อย	5.00	ลบ.ม.	176.92	884.60		-	-	884.60	
	- หินย่อย	9.00	ลบ.ม.	569.44	5,124.96		-	-	5,124.96	
4	งานไม้แบบ									
	- ไม้แบบ - ไม้คร่ำ	18.44	ลบ.พ.	579.72	10,690.04		82.00	1,512.08	12,202.12	
	- ตาปู	10.00	กก.	51.40	514.00		-	-	514.00	
5	เหล็กเสริมคอนกรีต	435.00	กก.	-	-		2.74	1,191.90	1,191.90	
	- Dia. 6 มม.	66.00	เส้น	65.49	4,322.34		-	-	4,322.34	
	- Dia. 9 มม.	24.00	เส้น	102.37	2,456.88		-	-	2,456.88	
	- Dia. 12 มม.	19.00	เส้น	204.22	3,880.18		-	-	3,880.18	
	รวมงานโครงสร้าง		ยอดยกไป		42,422.96			6,586.98	49,009.94	

(ลงชื่อ)

194

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวารินทร์ แวอาแซ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

228

(นายชาญ สุขลง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

194

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์)

ช่างโยธา อบต.ศาลาใหม่

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานและราคากลาง

แบบเลขที่ 03 / 59

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักกลางทุ่ง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประมาณราคาโดย กรมการกำหนดราคากลาง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
			ยอดยกมา		42,422.96			49,009.94	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	60.75	486.00	-	-	486.00	
		56.00	ตร.ม.	-	-	108.00	6,048.00	6,048.00	
6	งานโครงสร้างหลังคา	10.70	ลบ.ฟ.	619.91	6,633.04	-	-	6,633.04	
	- ระบายไม้เนื้อแข็ง 1½" X 1½"	7.56	ลบ.ฟ.	619.91	4,686.52	-	-	4,686.52	
	- จันทันไม้เนื้อแข็ง 1½" X 5"	3.66	ลบ.ฟ.	619.91	2,268.87	-	-	2,268.87	
	- ตะเข้เส้นไม้เนื้อแข็ง 1½" X 5"	28.00	เมตร	71.00	1,988.00	26.00	728.00	2,716.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปแกะลาย ขนาด 8" (ไม้เทียม)	28.00	เมตร	51.00	1,428.00	26.00	728.00	2,156.00	
	- ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6" (ไม้เทียม)	10.00	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	
	- ตาปู 2" - 4"	36.00	เมตร	23.00	828.00	8.00	288.00	1,116.00	
7	งานคล่องราก (ก่ออิฐเต็มแผ่น)	8.00	ตร.ม.	250.00	2,000.00	61.00	488.00	2,488.00	
8	งานกำแพงกันดิน ก่ออิฐเต็มแผ่น								
9	งานถมดิน	185.00	ลบ.ม.	130.84	24,205.40	46.00	8,510.00	32,715.40	
	- ดินถม / ทรายถม	5.00	อัน	280.00	1,400.00	126.00	630.00	2,030.00	
10	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลาง ๑ 100 ซม.								
	รวมงานโครงสร้างทั้งหมด				88,860.78		24,006.98	112,867.76	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรินทร์ แวอาแซ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฮาซัน สุลหลง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.ศาลาใหม่

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงศ์)

ช่างโยธา อบต.ศาลาใหม่

