



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายการละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๕๐๖,๙๘๑.๐๕ บาท (-ห้าแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมะยูโซะ มะยาซิง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ หมู่ที่ ๓ ตำบล
ศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๖,๙๘๑.๐๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปรี.๔

๖.๒ ปรี.๕

๖.๓ ปรี.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ลีบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอูมา

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายอิลเลียส อารง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

๗.๓ นายวันอีตีส อารง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง


เมื่อวันที่

5 กรกฎาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	506,981.05	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง(บาท)	506,981.05	
สรุป	ราคากลาง(บาท)	506,981.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	506,981.05	
	ตัวอักษร(บาท)	(ห้าแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์)	

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.ท..........ประธานกรรมการ
(แวรียะ แวอูมา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอิลเลียส อารง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวันอิตีริส อารง)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายมะยูโซะ มะยาซิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่


ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่


รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	369,821.61	1.3056	482,839.09	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % -เงินค่าประกันผลงาน 0 %
สรุป		รวมเป็นเงิน		482,839.09	
		ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 5 %		24,141.95	
		รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง		506,981.05	
		คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น		506,981.05	
		ตัวอักษร ห้าแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์			

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.ท..........ประธานกรรมการ
 (แวรอย๊ะ แวอูมา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอิลเล็ส อารง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายวันอีตีส อารง)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
 (นายมะยูโซะ มะยาซิง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานขุดดินและถมคืน	14.40	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,131.20	2,131.20	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	186.00	186.00	91.00	91.00	277.00	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.76	ลบ.ม.	1,999.00	1,519.24	398.00	302.48	1,821.72	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง	16.07	ลบ.ม.	2,009.00	32,284.63	306.00	4,917.42	37,202.05	
1.6	งานเหล็กโครงสร้าง	0.97	ตัน	-	-	3,401.00	3,298.97	3,298.97	
	- เหล็ก DB 12 มม.	683.00	กก.	23.15	15,811.45	-	-	15,811.45	
	- เหล็ก RB 6 มม.	285.00	กก.	25.26	7,199.10	-	-	7,199.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	56.08	841.20	-	-	841.20	
1.7	งานไม้แบบ	140.00	ตร.ม.	-	-	133.00	18,620.00	18,620.00	
	- ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50 %)	70.00	ลบ.พ.	250.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30 %)	25.20	ลบ.พ.	250.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	- ไม้ฉลิม้วนกลวน	60.00	ตัน	50.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ตะปู	21.00	กก.	42.06	883.26	-	-	883.26	
รวม 1					85,524.88		29,361.07	114,885.95	

(ลงชื่อ)..... (นายอัยส แวอุมา) ประธานกรรมการ

(นายอัยส แวอุมา)

(ลงชื่อ)..... (นายอิลเลียด อารง) กรรมการ

(นายอิลเลียด อารง)

(ลงชื่อ)..... (นายวินอิทธิส อารง) กรรมการ

(นายวินอิทธิส อารง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
2	งานโครงสร้างหลังคา								
2.1	เหล็ก C ขนาด 125x50x20x3.2 มม. ยาว 6มม.	3.00	ท่อน	1,412.24	4,236.72	-	-	4,236.72	
2.2	เหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6มม.	7.00	ท่อน	1,197.81	8,384.67	-	-	8,384.67	
2.3	แประแนง รั้น TS 30 @ 0.50 ม.	75.00	ม.	174.00	13,050.00	-	-	13,050.00	
2.4	แผ่นสังกะสีรีดลอนแบบสีมีฉนวนกันความร้อน	35.00	ตร.ม.	274.00	9,590.00	70.00	2,450.00	12,040.00	
2.5	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" x3.2 มม.	12.00	ม.	61.00	732.00	-	-	732.00	
2.6	ไม้บังตาสังเคราะห์ ขนาด 7.5 x 1.2 x 3.00 ม.	57.00	ม.	70.00	3,990.00	-	-	3,990.00	
2.7	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 8"	24.00	ม.	100.00	2,400.00	89.00	2,136.00	4,536.00	
2.8	ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 6"	24.00	ม.	100.00	2,400.00	89.00	2,136.00	4,536.00	
2.9	ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	35.00	ตร.ม.	-	-	22.00	770.00	770.00	
2.10	งานทาสีโครงสร้างหลังคา	35.00	ตร.ม.	75.00	2,625.00	35.00	1,225.00	3,850.00	
	รวม 2				47,408.39		8,717.00	56,125.39	
3	งานเพิ่มหลังคา								
3.1	แผ่นพื้นสำเร็จรูป 300 กก./ตร.ม.	43.50	ตร.ม.	265.00	11,527.50	25.00	1,087.50	12,615.00	
3.2	topping หนา 0.05 ซม.	2.17	ตร.ม.	2,009.00	4,359.53	306.00	664.02	5,023.55	
3.3	เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 0.20 x 0.20 x 4 มม.	43.50	ตร.ม.	28.00	1,218.00	5.00	217.50	1,435.50	
	รวม 3				17,105.03		1,969.02	19,074.05	

(ลงชื่อ)..... (นายอริส อารง)

(ลงชื่อ)..... (นายอริส อารง)

(ลงชื่อ)..... (นายวันอติรุส อารง)

(นายอริส อารง)

(นายอริส อารง)

(นายวันอติรุส อารง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลลาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลาใหม่


แบบที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
4	งานพื้นและตกแต่งผิวผนัง								
4.1	ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น	64.16	ตร.ม.	267.00	17,130.72	89.00	5,710.24	22,840.96	
4.2	ฉาบปูนผนัง	128.32	ตร.ม.	72.00	9,239.04	82.00	10,522.24	19,761.28	
4.3	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 12"	19.00	ตร.ม.	210.00	3,990.00	166.00	3,154.00	7,144.00	
4.4	พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	19.50	ตร.ม.	324.00	6,318.00	198.00	3,861.00	10,179.00	
4.5	พื้นบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" (พื้นห้องน้ำ)	4.37	ตร.ม.	279.00	1,219.23	158.00	690.46	1,909.69	
	รวม 4				37,896.99		23,937.94	61,834.93	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	22.64	ตร.ม.	250.00	5,660.00	75.00	1,698.00	7,358.00	
	รวม 5				5,660.00		1,698.00	7,358.00	
6	งานสี								
6.1	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	64.16	ตร.ม.	50.00	3,208.00	34.00	2,181.44	5,389.44	
6.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	86.80	ตร.ม.	50.00	4,340.00	34.00	2,951.20	7,291.20	
6.3	ทาสีน้ำมันทั่วไป	16.80	ตร.ม.	55.00	924.00	38.00	638.40	1,562.40	
	รวม 6				8,472.00		5,771.04	14,243.04	

(ลงชื่อ).ส.ต.ท.  ประธานกรรมการ

(นวรอยะ นวอุม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวันอิทธิส อารง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
7	งานประตู - หน้าต่าง								
7.1	ป.-1	3.00	ชุด	5,700.00	17,100.00	-	-	17,100.00	รวมค่าแรง
7.2	ป.-2	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	รวมค่าแรง
7.3	ป.-3	2.00	ชุด	1,680.00	3,360.00	75.00	150.00	3,510.00	
7.4	น.-1	2.00	ชุด	6,300.00	12,600.00	-	-	12,600.00	รวมค่าแรง
7.5	น.-2	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	รวมค่าแรง
7.6	ช่องแสง	2.00	ชุด	300.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าแรง
	รวม 7				48,360.00		150.00	48,510.00	
8	งานสุขภัณฑ์								
8.1	โถส้วมนั่งยองแบบมีฐาน	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	105.00	210.00	1,910.00	
8.2	ที่วางสบู่แบบผนัง	2.00	ชุด	150.00	300.00	100.00	200.00	500.00	
8.3	อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,550.00	5,100.00	298.00	596.00	5,696.00	
8.4	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายเลื่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
8.5	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.00	ชุด	120.00	240.00	70.00	140.00	380.00	
8.6	กระจกเงา	2.00	ชุด	220.00	440.00	70.00	140.00	580.00	

(ลงชื่อ)..... (นายอริยะ แก้วอุมา) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายอิลเลียส อารง) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายวินัย อติรส อารง) กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
8.7	ก๊อกรั่ว	2.00	ชุด	150.00	300.00	70.00	140.00	440.00	
8.8	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	2.00	ชุด	100.00	200.00	50.00	100.00	300.00	
	รวม 8				9,080.00		1,666.00	10,746.00	
9	งานระบบไฟฟ้า								
9.1	แผงควบคุมไฟฟ้าสวิตช์อัตโนมัติ	1.00	ชุด	750.00	750.00	310.00	310.00	1,060.00	
9.2	โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 * 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	150.00	600.00	4,400.00	
9.3	โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 * 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	9.00	ชุด	400.00	3,600.00	100.00	900.00	4,500.00	
9.4	สวิตช์ เบ็ด - ปิด ทางเดียว	7.00	ชุด	86.00	602.00	100.00	700.00	1,302.00	
9.5	เต้ารับ 15 A 250 V	7.00	ชุด	107.00	749.00	100.00	700.00	1,449.00	
9.6	สายไฟฟ้า THW 1x6	200.00	ม.	9.50	1,900.00	10.00	2,000.00	3,900.00	
9.7	สายไฟฟ้า 2.5/1.5	200.00	ม.	7.20	1,440.00	6.00	1,200.00	2,640.00	
9.8	สายไฟฟ้า 1.5	200.00	ม.	6.50	1,300.00	9.00	1,800.00	3,100.00	
9.9	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์	51.00	ม.	13.75	701.25			701.25	
	รวม 9				14,842.25		8,210.00	23,052.25	

(ลงชื่อ).....
(นายอริยะ แก้วอุมา)

(ลงชื่อ).....
(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ).....
(นายวันอติริส อารง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรง		
10	งานระบบสุขาภิบาล								
10.1	งานเดินท่อประปา	48.00	ม.	-	-	25.00	1,200.00	1,200.00	
	ท่อ PVC ขนาด 2" ขึ้น 13.5 พร้อมข้อต่อ	12.00	ท่อน	288.00	3,456.00		-	3,456.00	
	รัดสายเหล็ก สำหรับท่อ PVC ขนาด 150 มม.	1.00	ชุด	205.00	205.00	390.00	390.00	595.00	
	ข้องอ PVC	4.00	อัน	26.00	104.00	-	-	104.00	
	น้ำยาประสานท่อ ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	182.00	182.00	-	-	182.00	
	ประตุน้ำบอกลาวัว 1/2"	1.00	ชุด	75.00	75.00	-	-	75.00	
	ประตุน้ำบอกลาวัว 2"	1.00	ชุด	630.00	630.00	-	-	630.00	
10.2	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม								
	ถึงบ่อบดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	750.00	750.00	6,250.00	
	บ่อซึม	1.00	ชุด	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
10.3	งานระบบท่อประปาทั่วภายในอาคาร	1.00	เมตรรวม	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวม 10				11,152.00		2,840.00	13,992.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง				285,501.54		84,320.07	369,821.61	

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.  ประสานกรรมการ
(นวรายยะ นวอมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอติเลียม อารง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวันอิทธิส อารง)