



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายราษฎร์อุทิศ ๑

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายราษฎร์อุทิศ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ดินลูกรังหนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ณ หมู่ที่ ๖ บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ สาย (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒,๒๖๒,๒๓๐.-บาท (-สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายมะยูโซ๊ะ มะยาชิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....บุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายราษฎร์อุทิศ ๑ หมู่ที่ ๖ ศาลาเชือก  
ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา.....
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๓๑๑,๐๗๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ดินลูกรังหนา  
๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ณ หมู่ที่ ๖ บ้านศาลาเชือก  
ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด).
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๒๖๒,๒๓๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ พร.๔ (ตามรายละเอียดแนบ)
- ๕.๒ แบบ พร.๕ (ตามรายละเอียดแนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ ส.ต.ท.แวรอย๊ะ แวอูมา.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.....ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายวารินทร์ แวอาแซ.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....กรรมการ
- ๖.๓ นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงศ์.....ตำแหน่ง นายช่างโยธา.....กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ที่ นธ ๗๓๗๐๓/๑๓๓

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรังสายราษฎร์อุทิศ ๑


จำนวน ๑ โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ที่ ๑๐๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรังสายราษฎร์อุทิศ ๑ จำนวน ๑ โครงการ ดังรายนามข้างท้ายนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้วมีมติเห็นชอบกับราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างดังรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ส.ต.ท. 

(แวรียะ แวอุมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์)


นายช่างโยธา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)

(นายวารินทร์ แวอาแซ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายก อบต.ศาลาใหม่  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

  
(นางสาวมานี เพ็ชรพรหม)  
นักวิชาการพัสดุ

เรียน นายก อบต.ศาลาใหม่  
- เพื่อโปรดพิจารณา

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่  
ทราบ/อนุมัติ

ส.ต.ท.

(แวรียะ แวอุมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(นายมะยูโซะ มะยาชิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้างทาง

บุกเบิกถนนภายในตำบลศาลาใหม่ โดยการบุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายราษฎร์อุทิศ 1

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 500.00 เมตร ดินลูกรังหนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดิน

สถานที่ก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ค่าพิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ 47N 698308N : 830664E จุดสิ้นสุดโครงการ 47N 698134N : 830565E

ออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบเลขที่ 09 / 59

ประเมินราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | FACTOR F   | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 1        | งานถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก)                                 | 10,825.00             | 1.3784     | 14,921.18                   |          |
| 2        | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>- ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร | 26,042.10             | 1.3784     | 35,896.43                   |          |
|          | งานดินตัด                                                 | 22,051.63             | 1.3784     | 30,395.96                   |          |
| 4        | งานดินถมคันทาง                                            | 1,194,844.00          | 1.3784     | 1,646,972.96                |          |
| 5        | งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง                              | 387,438.75            | 1.3784     | 534,045.57                  |          |
|          | เงื่อนไข                                                  |                       |            |                             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %                                   |                       |            |                             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                                 |                       |            |                             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %                                    |                       |            |                             |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %                                    |                       |            |                             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                            |                       |            | 2,262,232.10                |          |
|          | คิดเป็นเงินประเมินราคากลาง                                |                       |            | 2,262,230.00                |          |
| ตัวอักษร | (-สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน-)        |                       |            |                             |          |
| ปริมาณ   | 2,500 ตารางเมตร                                           | ตร.ม.ละ               | 904.89 บาท |                             |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

ประธานกรรมการฯ

( แวอัยะ แวอูมา )

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

( นายวารินทร์ แวอาแซ )

ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายสุทธิศักดิ์ อวรรณวงษ์)

นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

บุกเบิกถนนภายในตำบลศาลาใหม่ โดยการบุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรัง สายราษฎร์อุทิศ 1

ณ หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง ยาว 500.00 เมตร ดินลูกรังหนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( MLR ) 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประเมินราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0%

ประเมินราคากลาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

| ลำดับ                   | รายการ                                                  | หน่วย | จำนวน    | ราคา : หน่วย                                          | ราคาทุน      | F <sub>N</sub> | ราคา : หน่วย X F <sub>N</sub> | ราคากลาง     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1                       | งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดหนัก)                              | ตร.ม. | 2,500.00 | 4.33                                                  | 10,825.00    | 1.3784         | 5.97                          | 14,921.18    |
| 2                       | งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>- ท่อ คล. ขนาด Ø 0.80 เมตร | ท่อน  | 14.00    | 1,860.15                                              | 26,042.10    | 1.3784         | 2,564.03                      | 35,896.43    |
| 3                       | งานดินตัด                                               | ลบ.ม. | 557.00   | 39.59                                                 | 22,051.63    | 1.3784         | 54.57                         | 30,395.97    |
| 4                       | งานดินถมคันทาง                                          | ลบ.ม. | 4,912.00 | 243.25                                                | 1,194,844.00 | 1.3784         | 335.30                        | 1,646,972.97 |
| 5                       | งานดินลูกรังปรับระดับพื้นทาง                            | ลบ.ม. | 1,125.00 | 344.39                                                | 387,438.75   | 1.3784         | 474.71                        | 534,045.57   |
| ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร  |                                                         |       |          | 904.89 บาท                                            | 1,641,201.48 |                | TOTAL                         | 2,262,232.12 |
| ประเมินราคากลางเป็นเงิน |                                                         |       |          |                                                       |              |                |                               | 2,262,230.00 |
| ตัวอักษร                |                                                         |       |          | ( -สองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน - ) |              |                |                               |              |


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [ ③ ÷ ( ① X ④ ) + ( ② X ⑤ ) ]
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor FN = ④ X ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด Factor FN = ⑤ X ⑥

|   |              |
|---|--------------|
| = | 1,641,201.48 |
| = |              |
| = |              |
| = | 1.3784       |
| = |              |
| = |              |
| = |              |
| = |              |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ที่ 107/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบการประมาณราคาแล้ว เห็นชอบกับค่างานบุกเบิกถนนดินลูกรังนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 120 วัน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.   
( แวรอยะ แวอุมา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่  
กรรมการกำหนดราคากลาง