



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายดาแลบะฮะห์ หมู่ที่ ๖
ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายดาแลบะฮะห์ หมู่ที่ ๖ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง
๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร จำนวน
๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อ
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๖๖๕,๑๖๙.๖๔ บาท
(-หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้
ประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศุภนิษฐ์ สื่อนิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตาแลบาสะห์ หมู่ที่ ๖ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงบัง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
- โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๖๖๕,๑๖๘.๖๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ สิบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอุมา | ตำแหน่ง ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายอิลเลียส อารง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายวันอีดีริส อารง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคาแลบาสะห์

ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 842.00 เมตร หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,268.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

13 มิถุนายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,134,064.54	1.3984	1,585,875.85	Factor F ฝนชุก2
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่างานต้นทุน	1,134,064.54			
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,585,875.85	
	เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5 %			79,293.79	
	รวมเป็นเงิน			1,665,169.64	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,665,169.64	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...ส.ต.ท. ประธานกรรมการ

(แหวอฮะ แหวอมา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวันอิติวิธ อารง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุภนินทร์ สื่อนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายดาเลาอะห์

ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 842.00 เมตร หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,268.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

04/2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

13 มิถุนายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (หนา 4 ซม.)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,684.00	1.84	3,098.56	1.3984	2.57	4,333.03
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม	ตร.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	3,268.00	16.44	53,735.73	1.3984	22.99	75,144.04
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.4 งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.6 งาน ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	3,268.00	312.66	1,021,775.08	1.3984	437.22	1,428,850.27

5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว 10 ซม.)	ตร.ม.	191.56	289.50	55,455.17	1.3984	404.84	77,548.51
					1,134,064.54	TOTAL		1,585,875.85

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

1,585,875.85

เงินเพิ่มแรงงูใจพื้นที่พิเศษ 5 %

=

79,293.79

รวมเป็นเงิน

=

1,665,169.64

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3984

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสี่สต	งค์	1,665,169.64
ขนาดหรือเนื้อที่	3,268.00	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคา	509.54	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .ส.ต.ท. ประธานกรรมการ
(แหวอ ยี่ แหวอ มา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอิลเลียม อารง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวันอีสิริส อารง)

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายสุกนิษฐ์ ลีอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่