



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองตัน หมู่ที่ ๔
ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๔.๐๐ ตารางเมตร จำนวน
๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๑,๔๐๔,๒๙๙.๑๑ บาท
(-หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไป
ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายศุภนิษฐ์ สื่อนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองตัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๔.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๔๐๔,๒๙๙.๑๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|-----|--------------------------|---------|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ | สืบตำรวจโทแวรอย๊ะ แวอุมา | ตำแหน่ง | ปลัด อบต. | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายอิเลียม | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายวันอีตีร์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองตัน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 691.00 เมตร หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,764.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดาเกา จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดาเกา จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

9 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	956,398.54	1.3984	1,337,427.72	Factor F ฝนชุก2
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่างานต้นทุน	956,398.54			
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,337,427.72	
	เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5 %			66,871.39	
	รวมเป็นเงิน			1,404,299.11	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,404,299.11	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)...ศ.ต.ท.....ประธานกรรมการ
(แวรอียะ แวอูมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวันอิติริส อารง)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสุกนินทร์ สือนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคลองตัน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 691.00 เมตร หนา 0.05 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,764.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากใบ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

9 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (หนา 4 ซม.)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,382.00	1.82	2,515.24	1.3984	2.55	3,517.31
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก หนา 10 ซม.	ลบ.ม.						
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์ โคลด์ (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทค โคลด์ (Tack Coat)	ตร.ม.	2,764.00	16.16	44,677.30	1.3984	22.60	62,476.73
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.4 งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.6 งาน ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,764.00	312.48	863,695.88	1.3984	436.97	1,207,792.32

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว 10 ซม.)	ตร.ม.	157.20	289.50	45,510.12	1.3984	404.84	63,641.36
					956,398.54	TOTAL		1,337,427.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

1,337,427.72

เงินเพิ่มแรงงูใจพื้นที่พิเศษ 5 %

=

66,871.39

รวมเป็นเงิน

=

1,404,299.11

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=


1.3984


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์		1,404,299.11
ขนาดหรือเนื้อที่	2,764.00	ตร.ม.		
เฉลี่ยราคา	508.07	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .ส.ค.ท.....  ประธานกรรมการ
(แหวอฮะ แหวอมา)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายวันอีสิริส อารง)

(ลงชื่อ).....  อนุมัติ
(นายสุกนินทร์ ลีอนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาละใหม่