

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเปาะแม

ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนราธิวาส

ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประมาณราคาตามแบบ แบบองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

ประมาณการเมื่อ 16 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		
	- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	950,981.66	
	เงื่อนไข		
	Factor F ฝนชุก 2		
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %		
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %		
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี		
	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	950,981.66	
	เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5%	47,549.08	
	รวมเป็นเงิน	998,530.74	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	998,530.74	
ตัวอักษร	(-เก็บแสนเก็บหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์-)		
ปริมาณ	780.00 ตารางเมตร	ตร.ม.ละ 1,280.17	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์ ยีติง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิสเลียม อารง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจอาดิสัน เจสแลม)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายศุภนรินทร์ สือนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่ 24 เดือน 11 พ.ศ. 69

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเปาะแม

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านคลองตัน ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

16 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคาต่อหน่วย x FF	รวม ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	1,170.00	5.97	6,984.90	1.4018	9,791.43	9,791.43
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	280.00	561.54	157,231.20	1.4018	787.17	220,406.70
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	178.43	352.02	62,808.81	1.4018	493.46	88,045.39
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	602.67	23,504.21	1.4018	844.83	32,948.20
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	39.00	404.48	15,774.53	1.4018	566.99	22,112.73
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	780.00	511.28	398,798.74	1.4018	716.71	559,036.08
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	254.47	5,089.40	1.4018	356.72	7,134.32
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	60.00	136.81	8,208.60	1.4018	191.78	11,506.82
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					678,400.39	TOTAL		950,981.66

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 950,981.66

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4018

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5%		47,549.08
รวมเป็นเงิน		998,530.74
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์	998,530.74

ขนาดหรือเนื้อที่ 780.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 1,219.21 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายอดุลย์ ยีดึง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายอิลเลียม อารง)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายเจอะอาดิลัน เจอะสแลม)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายศุภนิษฐ์ สีนี)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่