



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดเราะห์มานียะห์ หมู่ที่ ๗ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดเราะห์มานียะห์ หมู่ที่ ๗ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) และได้เชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็นเงิน ๒๘๐,๕๑๑.๗๑ บาท (-สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมะยูโซะ มะยาซิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดเราะห์มานียะห์

ปริมาณงานขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว

90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ยกระดับคันทาง 0.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ออกแบบ

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณการเมื่อ

หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

แบบองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		
	- งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	267,154.01	
	เงื่อนไข		
	Factor F ฝนชุก 2		
	เงินล่วงหน้าจ่าย %	0.00	
	เงินประกันผลงานหัก %	0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ %	5.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม %	7.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	267,154.01	
	เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5%	13,357.70	
	รวมเป็นเงิน	280,511.71	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	280,511.71	
ตัวอักษร	(-สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)		
ปริมาณ	360.00 ตารางเมตร	ตร.ม.ละ 779.20	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท. 1902 ประธานกรรมการ

(แวรอย๊ะ แวอุมา)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิลเลียส อารง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวันอิติร์ส อารง)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมีสถิตระหะมาโนะห์

หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทาง 0+090 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่

8 กุมภาพันธ์ 2564

360.00 ตร.ม.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงินประกันผลงานหัก

0%

ยกระดับคันทาง 0.00 เมตร

7%

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	F _n	ราคาต่อหน่วย x F _n	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดคอ	ตร.ม.	180.00	1.74	313.20	1.3984	2.43	437.97
2	งานรอยต่อเพื่อทดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.00	68.12	4,904.64	1.3984	95.25	6,858.64
3	งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	0.00	0.00	0.00	1.3984	0.00	0.00
4	งานไหล่ทางอุทกรัง SOIL AGGREGATE SHOULDER	ลบ.ม.	18.00	525.00	9,450.00	1.3984	734.16	13,214.88
5	งานผิวทางปอร์ตแลนดีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	360.00	472.43	170,074.80	1.3984	660.64	237,832.60
6	งานทรายหยาบรองพื้น SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	18.00	350.00	6,300.00	1.3984	489.44	8,809.92
7	งานคันทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3984	0.00	0.00
8	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว 10 ซม.)	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3984	0.00	0.00
รวม				779.20 บาท	191,042.64	TOTAL		267,154.01

ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร

779.20 บาท

191,042.64

TOTAL

267,154.01

เงินเพิ่มแรงงูงพื้นที่พิเศษ 5%

13,357.70

รวมเป็นเงิน

280,511.71

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

280,511.71

ตัวอักษร

(สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

1	ROAD WORKS	=	191,042.64
2	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	=	0.0000
3	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT	=	0.0000
4	FACTOR F (ROAD WORKS)	=	1.3984
5	FACTOR F (BRIDGE WORKS)	=	0.0000
6	F (ADDITIONAL CONDITIONS)	=	0.0000
7	FACTOR F _n (ROAD WORKS)	=	0.0000
8	FACTOR F _n (BRIDGE WORKS)	=	0.0000

ลงชื่อ.....

(นวรายี ประธานการมการ)

ลงชื่อ.....

(นายอติเลียส อารง)

ลงชื่อ.....

(นายวันอิทธิล อารง)