

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายเปาะซุมะ

ปริมาณงานขนาด กว้าง

5.00 เมตร

ยาว

200.00 เมตร หนา

0.15 เมตร

หรือ ปริมาณงานไม่น้อยกว่า

1,000.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส

ออกแบบ

ประมาณราคาตามแบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอดากโบ จังหวัดนราธิวาส

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

5 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		
	- งานถนนผิวหินคลุก	918,947.65	
	เงื่อนไข		
	Factor F ผนชุก 2		
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %		
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %		
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี		
	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	918,947.65	
	เงินเพิ่มแรงจูงใจพื้นที่พิเศษ 5%	45,947.38	
	รวมเป็นเงิน	964,895.04	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	964,895.04	
ตัวอักษร	(-เก้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สตางค์-)		
ปริมาณ	1,000.00 ตารางเมตร	ตร.ม.ละ	964.90 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอดุลย์ ยีติง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอิลเลียส อารง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจอะดีสัน จะสแลม)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายศุภนรินทร์ สือนัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่ 10 เดือน 8-11 พ.ศ. 69

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการรื้อเบ็ดถนนสายเปาะชุมะ

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย 1,000.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

ประมาณราคามือวันที่

5 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (หนา 4 ซม.)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานกรุยทางวางป่า (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	1,400.00	6.08	8,512.00	1.4018	8.52	11,932.12
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	544.85	573.09	312,250.27	1.4018	803.36	437,712.42
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม ลูกครึ่ง หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	147.00	632.86	93,030.42	1.4018	887.14	130,410.04
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	159.00	1,022.92	162,643.49	1.4018	1,433.92	227,993.64
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์ โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.						
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทค โค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.4 งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.6 งาน ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.						

งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.					
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.					
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	16.00	1,393.45	22,295.24	1.4018	1,953.34
5.4	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.					
5.5	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	16.00	3,551.06	56,816.92	1.4018	4,977.87
6	งานเปิดตัด						
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.					
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด					
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว 10 ซม.)	ตร.ม.					
					655,548.33	TOTAL	918,947.65

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

918,947.65

ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 %

=

45,947.38

คิดเป็นเงินงบประมาณ

=

964,895.04

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4018

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น	แก้แสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สตางค์		964,895.04
----------------------	--	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่

1,000.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

964.90

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอคุลย์ ยีคิง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอิลเล็ค อารง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจอะดัสัน เจสแลแม)

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายสุกนินทร์ สีอนิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๖9